

PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL APROBADO	METAS	PROVEEDORES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Ramo 23	Construcción de plaza cívica	La Concepción	trazo y nivelación, demolición de concreto existente, excavación, nivelación y conformación, filtro, sub rasante, suministro y colocación de concreto en 422.95 m2 en área de plaza, para losa en 200.00 m2, para machuelo en 212.91 m.l., riego de sello en área de plaza 1,068.09 m2, estampado de losas en 200.00 m2, colocación de piedra pórfido en 100.00 m2, construcción de escenario con modulo de baños, cubierta metálica, jardineras, colocación de pasto alfombra, arboles de ornato, colocación de 6.00 lámparas e instalaciones eléctricas.	\$1,389,386.86	1,068.09 m2	PETRALE,- Abraham Ayala Vázquez	20.00 %	0.00 %
Ramo 23	Construcción de plaza cívica	El Guayabo	Desmontaje de protecciones, de lámina galvanizada, estructura metálica, luminarias, demolición de muro, de escalón, de losa, de aplanado de mezcla, de columna de concreto, tala de árboles, cimentaciones en 39.00 m.l., construcción de escaleras de acceso a la plaza, y kiosco , columnas de concreto armado, losa de concreto armado en 26.67 M2 , cubierta de kiosco, instalaciones eléctricas, hidráulicas, jardinería, acabados y herrería, pórfido en 681.05 m2, suministro y colocación de vitro piso mate en 34.36 m2, rehabilitación de 18 bancas y limpieza.	\$1,500,000.00	1,064.30 m2	Arrendamiento y materiales asfálticos de Lerma SA de CV, Concarse SA de CV, Isabel Rodríguez Limón y Eduardo Ventura Padilla	50.00%	50.00 %
Ramo 23	Rehabilitación de mercado en calle Hidalgo en Ayotlán	Ayotlán	Cimentación; demolición de columnas, trazo y nivelación, excavación, afine del fondo, suministro de mat filtro, relleno de material, conform y recompactación del terreno natural, zapata, contra trabe, columnas de concreto, registro ciego, 6 tomas, firme 10 cms en 135.00 m2, bóveda de cuña en 35.00 m2, losa en azotea 10 cms de concreto en 135.00 m2, pretil 14 cm de esp. colocación de zavaleta en 73 m.l. impermeabilización en 132.00 m2, piso de barro en 140.00 m2, inst eléctricas	\$ 897,004.57	138.00 m2	ARCO.- Sergio Rodríguez Hernández, BECAFE, proyectos, Construcción y Diseño SA de CV, Samuel Padilla Aviles, Aceros Ayotlán S.A. de C.V. Ana Cristina Tejada Rivera.	80.00 %	50.00%

Ramo 23	Reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente de la carretera Mirandillas al entronque a la Higuera.	Mirandillas	Trazo y nivelación en 9,665.95 m2, limpieza gruesa, excavación de caja, conformación, nivelación, sum y colocación de filtro, material para sub rasante, base hidráulica, riego de impregnación en 9,625.75 m2, barrido, riego de liga en 9,194.39 m2, aplicación de mezcla asfáltica en caliente en 457.50 m3, pintura de tráfico para raya central y laterales en 4,290.00 m.l. 17.00 señalamientos, cunetas en 556.90 m.l., mampostería en 43.47 m3, arroje de taludes en 1,845.74 m.l.	\$5,148,456.96	9,665.95 m2	EPAC.- Juan Gabriel Quezada Torres., RELCO,- Verónica Ocegueda Silva, PROCON.-Victor Hugo Aguilar Barrios, Urbanizadora Ayense SA de CV	100.00 %	50.00%
Ramo 23	Reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente de la carretera Entronque la Higuera a El Guayabo.	La Higuera	Trazo y nivelación de la superficie en 8,226.00 m2, limpieza gruesa, excavación de caja, conformación, nivelación y recompactación, sum y colocación de filtro, base hidráulica, barrido de la superficie, aplicación de mezcla asfáltica en caliente en 417.30 m3, corte y demolición de carpeta deteriorada en 975.00 m2, riego de liga en 975.00 m2, aplicación de mezcla asfáltica en 48.75 m3, pintura en 4,113.00 m.l. para línea central y laterales, colocación de 6.00 señalamientos, cunetas de concreto en 100.00 m.l., mampostería en 20.46 m3	\$2,746,280.37	8,226.00 m2	PETRALE,- Abraham Ayala Vázquez, y Constructora UREDSA SA de CV	100.00 %	50.00 %
Ramo 23	Reencarpetamiento con mezcla asfáltica en caliente en el Libramiento a Jesús María.	Ayotlán	trazo y nivelación de la superficie en 18,112.50, limpieza gruesa con barredora, excavación en caja por medios mecánicos, acarreo de material, nivelación, conformación y compactación, sum y colocación de material para capa de filtro, material para capa sub rasante, construcción de cuneta de concreto, const de alcantarilla, coloc de mezcla asfáltica en frío de 1/2" en 260.00 m3, riego de liga con emulsión, carpeta asfáltica en caliente de 3.5 cms compactos en 18,112.50 m2, balizamiento horizontal en 8,625.00 m.l., arroje de hombros en 2,655.00	\$4,975,100.10	18,112.50 m2	Arrendamiento y materiales asfálticos de Lerma SA de CV, Concarse SA de CV, Isabel Rodríguez Limón y Eduardo Ventura Padilla	100.00 %	50.00%
Ramo 23	Pavimentación con concreto hidráulico, habilitación de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Juan Pablo, Ayotlán, Jal.	Ayotlán	Trazo y nivelación en 8,098.53 m2, excavación de caja, conformación y compactación del terreno, capa de filtro, material de banco cribado, base hidráulica, concreto para huellas de 20 cms de ancho en 3,053.56 m2, empedrado ahogado en mortero en 3,404.17 m2, machuelo en 1,181.73 m2, concreto estampado en banquetas en 1,723.76 m2, sustitución de línea de agua potable en 925.04 m.l. tubería de 2", y de drenaje sanitario en 925.04 m.l. tubería de 12", construcción de 21.00 pozos de visita, conexión de 106.00 descargas	\$7,589,152.58	8,098.53 m2	PETRALE,- Abraham Ayala Vázquez,	50.00 %	50.00%