

Cuarto Trimestre 2017

Enero de 2018										
No	Origen del Recurso	Nombre de la obra	Localidad	Modalidad	Descripción	metas	Inversión	Proveedores	Avance Físico al 31 de Diciembre de 2017	Avance Financiero al 31 de Diciembre de 2017
1	Proyectos de Desarrollo Regional 2017 "B"	Rehabilitación con mezcla asfáltica en caliente de La Carretera La Ribera - Ayotlán, Jalisco, Del Cadenamiento 2+860 al 3+710	La Ribera	Administración Directa	Tramo del km 2+860 al 3+710, PRELIMINARES.- trazo y nivelación 5,270.00 m2, limpieza de hombros, excavación en caja, acarreo del material, nivelación, conformación y compactación, suministro y colocación de material para capa subrasante, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE.- excavación en caja, acarreo del material, nivelación, conformación y compactación al 90%, material para filtro, material para sub rasante de 15 cms, material de banco con calidad de sub rasante, ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE; suministro y colocación de material para capa de base hidráulica de 15 cms, riego de impregnación con emulsión, riego de liga con emulsión asfáltica, colocación de carpeta asfáltica en caliente 5,100.00 m2, perfilado de talud con material, SEÑALAMIENTOS: Balizamiento horizontal, señalamiento verticales, veletas.	5,270.00 m2	\$1,978,000.00	1.-APIASA S.A. DE C.V. 2.-PETRALE.- Ayala Vazquez Abraham. 3.-CASTHER	100%	100%
2	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 ( FORTALECE)	Rehabilitación con mezcla asfáltica en caliente de La Carretera La Ribera - Ayotlán, Jalisco, Del Cadenamiento 0+000 al 2+860	La Ribera	Administración Directa	Del Tramo del 0+000 al 2+860, PRELIMINARES; trazo y nivelación de la superficie en 17,732.00 m2, limpieza de hombros despalmé y desmonte, excavación en caja, acarreo del material, AMPLIACION DE HOMBROS: Excavación en caja, acarreo del material producto de la excavación, nivelación, conformación y compactación, suministro y colocación de material para capa de filtro, suministro y colocación de material para la capa de sub rasante, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE EXISTENTE PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE: excavación en caja, acarreo de material, nivelación, conformación y compactación, suministro y colocación de material para capa de filtro de 20 cms, suministro y colocación de material para capa sub - rasante de 15 cms, suministro y colocación de material para capa sub - rasante de 15 cms, suministro y colocación de material de banco. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE: Suministro y colocación de material de banco, suministro y colocación de material para base hidráulica, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento, suministro de carpeta asfáltica, balizamiento horizontal, señalamiento vertical y viletas.	17,732.00 m2	\$7,912,000.00	1.-APIASA S.A. DE C.V. 2.-PETRALE.- Ayala Vazquez Abraham. 3.-CASTHER	100%	100%

